


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	งานก่อสร้าง		หมายเหตุ	
			วงเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	รวม 1.1		0.00		
	1.1.1 งานโครงสร้างหลังคา		0.00		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	รวม (1.2)		0.00		
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		4,628.00		
	1.2.2 งานฉิวพื้น		49,856.91		
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง		175,059.21		
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		16,117.76		
	1.2.5 เครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์		596,135.97		
	1.2.6 งานทาสีต่างๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)		8,536.00		
	1.2.7 ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ		28,905.00		
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		0.00		
	1.3 งานสุขาภิบาล		9,388.80		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม		21,723.65		
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้		0.00		
	1.4.3 ระบบเสียงประกาศ		0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		910,351.30		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		0.00		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		0.00		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		0		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		910,351.30		





ช.พัชรินทร์



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	งานก่อสร้าง		หมายเหตุ	
			วงเงิน		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		3,665.44		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		3,665.44		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		3,250.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		3,250.00		

พ.ช.จ.ร.ร.

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2			แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย			เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคา			พื้นที่อาคาร	89 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงานจัดทำราคา			จำนวนชั้น	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	รวม 1.1				0.00		0.00	0.00
	1.1.1 งานโครงสร้างหลังคา							
	รวม (1.1.1)				0.00		0.00	0.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	รวม (1.2)				0.00		0.00	0.00
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ที-บาร์ (ของเดิม) ที่ทาสีแล้วเสร็จ	89	ตร.ม.	-	0.00	52.00	4,628.00	4,628.00
	รวม (1.2.1)				0.00		4,628.00	4,628.00
	1.2.2 งานฉิวพื้น							
1	[พ1] พื้นกระเบื้องขนาด 40x40 ซม. (16"x16") ห้องน้ำชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2 COTTO รุ่น คาโมมายล์ เบบีบลู R/T หรือเทียบเท่า	49	ตร.ม.	376.19	18,433.31	184.00	9,016.00	27,449.31
2	[พ2] พื้นกระเบื้องขนาด 40x40 ซม. (16"x16") ห้องน้ำหญิง ชั้น 1และ ชั้น 2 COTTO รุ่น โคเรช R/T หรือเทียบเท่า	40	ตร.ม.	376.19	15,047.60	184.00	7,360.00	22,407.60
	รวม (1.2.2)				33,480.91		16,376.00	49,856.91
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง							
1	ฉ1 ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 40x40 ซม. (16"x16") ห้องน้ำชายบุส่วนล่าง COTTO รุ่น คาโมมายล์ เบบีบลู (บุสูง 3 แผ่น ประมาณ 1.20 ม.) หรือเทียบเท่า	52	ตร.ม.	311.10	16,177.20	174.00	9,048.00	25,225.20
2	ฉ2 ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 20x40 ซม. (8"x16") ห้องน้ำชายบุส่วนบน DURAGRES รุ่น ก่อแก้ว หรือเทียบเท่า	67	ตร.ม.	309.63	20,745.21	174.00	11,658.00	32,403.21
3	ฉ3 ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 40x40 ซม. (16"x16") ห้องน้ำหญิงบุส่วนล่าง COTTO รุ่น โคเรช R/T (บุสูง 3 แผ่น ประมาณ 1.20 ม.)หรือเทียบเท่า	44	ตร.ม.	311.10	13,688.40	174.00	7,656.00	21,344.40
4	ฉ4 ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 25x40 ซม. (10"x16") ห้องน้ำหญิงบุส่วนบน COTTO รุ่น แทนเจอร์รีน ขาว PM HYG หรือเทียบเท่า	56	ตร.ม.	322.65	18,068.40	174.00	9,744.00	27,812.40
5	ฉ5 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	6	ตร.ม.	440.00	2,640.00	120.00	720.00	3,360.00
6	งานฉาบผนัง	2	ตร.ม.	82.00	164.00	87.00	174.00	338.00
7	top หินแกรนิต (ระบุสีและลายภายหลัง)	8	ตร.ม.	4,200.00	33,600.00	200.00	1,600.00	35,200.00
8	เคาน์เตอร์ ค.ส.ส.	8	ม.	3,500.00	28,000.00	172.00	1,376.00	29,376.00
	รวม (1.2.3)				133,083.21		41,976.00	175,059.21

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2

แบบเลขที่

หน้าจั่ว

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

แบบเลขที่ -
เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตูบานเปิด ยูพีวีซี ขนาด 0.9x2.0 เมตร (ลูกบิดแบบก้านโยก)	4	ชุด	3,727.44	14,909.76	302.00	1,208.00	16,117.76
	รวม (1.2.4)				14,909.76		1,208.00	16,117.76
	1.2.5 เครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบสุขภัณฑ์ 1 ชั้น AMERICAN STANDARD รุ่น TF-2033SC-WT-0 (SOFT) สีขาว หรือเทียบเท่า	12	ชุด	7,625.07	91,500.84	450.00	5,400.00	96,900.84
2	โถส้วมแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์วเดิม)	4	ชุด	-	0.00	150.00	600.00	600.00
3	โถปัสสาวะชาย (โถและฟลัชวาล์วเดิม)	10	ชุด	-	0.00	450.00	4,500.00	4,500.00
4	แผงกันปัสสาวะชาย แผ่น LFF ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ Dolphin หรือเทียบเท่า (สีมาตรฐานของผู้ผลิตระบุสีภายหลัง)	8	ชุด	3,255.00	26,040.00	170.00	1,360.00	27,400.00
5	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ ห้องน้ำชาย ผลิตภัณฑ์ MOYA VB-660 สีขาว และอุปกรณ์พร้อม ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) COTTO รุ่น CT5703Y(AC) สายน้ำดี หรือเทียบเท่า	4	ชุด	15,977.865	63,911.46	450.00	1,800.00	65,711.46
6	อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ ห้องน้ำหญิง ผลิตภัณฑ์ MOYA VB-660 สีขาว และอุปกรณ์พร้อม ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติทรงสูง (ใช้ไฟฟ้า) COTTO รุ่น CT5703Y(AC) สายน้ำดี หรือเทียบเท่า	6	ชุด	15,977.865	95,867.19	450.00	2,700.00	98,567.19
7	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด							
	- ฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ KASSA รุ่น KS-A05/C-SET โครเมียม หรือเทียบเท่า	4	ชุด	249.24	996.96	70.00	280.00	1,276.96
	- วาล์วฝักบัว COTTO รุ่น CT1251(HM) โครเมียม หรือเทียบเท่า	4	ชุด	446.40	1,785.60	0.00	0.00	1,785.60
8	สายฉีดชำระ COTTO รุ่น CT9912#CR(HM) หรือเทียบเท่า	16	ชุด	483.60	7,737.60	70.00	1,120.00	8,857.60
10	ราวแขวนผ้าเดี่ยว 60 ซม. รุ่น โอเวีย (Ovia) สีดำ Englefield รหัส K-28845X-BL หรือเทียบเท่า	4	ชุด	1,515.90	6,063.60	70.00	280.00	6,343.60
11	ก๊อกน้ำล้างพื้นติดผนัง ชนิดสวมต่อสายยาง PM1036Q64(HM) รุ่น COSMOS หรือเทียบเท่า	4	ชุด	306.90	1,227.60	25.00	100.00	1,327.60
12	ตะแกรงกันกลิ่น ผลิตภัณฑ์ COTTO รุ่น CT6403Z2P(HM) หรือเทียบเท่า	24	ชุด	424.70	10,192.80	75.00	1,800.00	11,992.80
13	STOP VALVE สเตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า แบบ 1 ทางน้ำออก ผลิตภัณฑ์ KASSA รุ่น KS-AV03 (ติดอ่างล้างหน้า 10 อัน ติดข้างโถส้วมนั่งยอง 4 อัน) หรือเทียบเท่า	14	อัน	249.94	3,499.16	35.00	490.00	3,989.16
14	STOP VALVE แบบ 2 ทาง MIRKO รุ่น MK KS1907 สีสเตนเลสชาติน (สำหรับโถสุขภัณฑ์และ สายฉีดชำระ) หรือเทียบเท่า	12	อัน	370.14	4,441.68	35.00	420.00	4,861.68
15	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น LFF ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ Dolphin หรือเทียบเท่า (สีมาตรฐานของผู้ผลิตระบุสีภายหลัง)	20	ชุด	11,997.00	239,940.00	800.00	16,000.00	255,940.00
16	M1 กระจกแสงส่องหน้าห้องน้ำชาย ผลิตภัณฑ์ KASSA SY-2009 ทรงยู หรือเทียบเท่า	4	ชุด	351.54	1,406.16	70.00	280.00	1,686.16
17	M2 กระจกแสงส่องหน้าห้องน้ำหญิง ผลิตภัณฑ์ KASSA SY-2 ทรงกลม หรือเทียบเท่า	6	ชุด	425.94	2,555.64	70.00	420.00	2,975.64
18	M3 กระจกแสงส่องหน้าห้องน้ำหญิง ผลิตภัณฑ์ KASSA รุ่น SY-003 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือเทียบเท่า	2	ชุด	639.84	1,279.68	70.00	140.00	1,419.68
	รวม (1.2.5)				558,445.97		37,690.00	596,135.97
	1.2.6 งานทาสีต่างๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)							
1	สีอมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ	97	ตร.ม.	54.00	5,238.00	34.00	3,298.00	8,536.00
	รวม (1.2.6)				5,238.00		3,298.00	8,536.00
	1.2.7 ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ							
1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน (รื้อกอง) เพื่อทาสี และติดตั้ง	89	ตร.ม.	-	0.00	20.00	1,780.00	1,780.00
2	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (รื้อขนไป)	329	ตร.ม.	-	0.00	35.00	11,515.00	11,515.00
3	งานรื้อถอนหินแกรนิต (รื้อขนไป)	8	ตร.ม.	-	0.00	50.00	400.00	400.00
4	งานรื้อถอนพื้นบุกระเบื้อง (รื้อขนไป)	89	ตร.ม.	-	0.00	50.00	4,450.00	4,450.00
5	งานรื้อถอนประตู 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	4	ชุด	-	0.00	80.00	320.00	320.00
6	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	48	ชุด	-	0.00	180.00	8,640.00	8,640.00
	- โถส้วม	20	ชุด	-	0.00	-	0.00	0.00
	- โถปัสสาวะชาย (รื้อกอง)	10	ชุด	-	0.00	-	0.00	0.00
	- อ่างล้างหน้า	18	ชุด	-	0.00	-	0.00	0.00

ผู้จัดทำ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2
สถานที่ก่อสร้าง กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

แบบเลขที่ -

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	รื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	8	ตร.ม.	-	0.00	85.00	680.00	680.00
8	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(รื้อขึ้นไป)	24	ชุด	-	0.00	30.00	720.00	720.00
9	รื้อถอนชุดหน้าต่างบานเกล็ด	4	ชุด	-	0.00	100.00	400.00	400.00
	รวม (1.2.7)				0.00		28,905.00	28,905.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
	รวม (1.2.8)				0.00		0.00	0.00
	1.3 งานสุขาภิบาล							
	1.3.1 งานระบบท่อประปา							
1	ท่อประปา PPR ขนาด Ø 1/2 "	16	ม.	42.00	672.00	30.00	480.00	1,152.00
2	งานเชื่อมต่อระบบน้ำประปา	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00
3	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1	รวม	336.00	336.00	100.80	100.80	436.80
	รวม (1.3.1)				7,008.00		2,380.80	9,388.80
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม							
1	ดวงโคม							
	- โคม Downlight Daylight EVE Lighting รุ่น RD Panel หรือเทียบเท่า LED 15 วัตต์ ขนาด 6 นิ้ว	30	ชุด	235.76	7,072.65	115.00	3,450.00	10,522.65
	- โคม Downlight Daylight EVE Lighting รุ่น RD Panel หรือเทียบเท่า LED 9 วัตต์ ขนาด 4 นิ้ว	20	ชุด	185.07	3,701.40	115.00	2,300.00	6,001.40
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	16	ชุด	70.00	1,120.00	80.00	1,280.00	2,400.00
	- ชุดเต้ารับ 3 ขากลมแบนพร้อมกราวด์ PHILIPS รุ่น LEAF สีขาว หรือเทียบเท่า	4	ชุด	164.15	656.60	80.00	320.00	976.60
3	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 2.5 Sq.mm	80	เมตร	10.00	800.00	7.00	560.00	1,360.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	L/S	463.00	463.00	-	0.00	463.00
	รวม (1.4.1)				13,813.65		7,910.00	21,723.65
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
	รวม (1.4.2)				-		0.00	0.00
	1.4.3 ระบบเสียงประกาศ							
	รวม (1.4.3)				-		0.00	0.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
1	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12"ผลิตภัณท์ Hatari vw30M2(N) หรือเทียบเท่า	4	เครื่อง	916.36	3,665.44	-	0.00	3,665.44
	รวมส่วนงานที่ 2				3,665.44		0	3,665.44
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)							
1	ค่าขนส่งวัสดุ ขนทิ้ง	2	เที่ยว	-	0.00	825.00	1,650.00	1,650.00
2	งานป้องกันฝุ่นละออง นั่งร้าน (สำหรับฉาบผนังด้านหลังห้องน้ำ ชั้น2)	8	ตร.ม.	200.00	1,600.00	-	0.00	1,600.00
	รวมส่วนงานที่ 3				1,600.00		1,650	3,250.00

นายสีตะวัน